



**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“

Отговор на въпрос № 1:

Разстоянието за пренасяне на строителни отпадъци е до 70 метра.

Отговор на въпрос № 2:

Извозване на строителни отпадъци до 20 километра.

Отговор на въпрос № 3:

Изкърпването около врати и прозорци до 20 сантиметра.

Отговор на въпрос № 4:

Окачен таван от гипсокартон на конструкция дебелина на гипсокартон - 12,5 мм без изолация от минерална вата.

Отговор на въпрос № 5:

Всички ППР тръби са с базалтов слой.

Отговор на въпрос № 6:

Позиция крепежни елементи включва всички скоби, винтове, дюбели и др. за монтаж и укрепване на тръбопроводи. Количеството им е две пореди двата броя омекотителни инсталации.

Отговор на въпрос № 7:

Кръг 1: Топлоносител котлова вода $T_{вх}=80^{\circ}\text{C}$ $T_{изх}=65^{\circ}\text{C}$ $m=6\text{m}^3/\text{h}$;

Кръг 2: Топлоносител вода Душове и Вани $T_{вх}=12^{\circ}\text{C}$ $T_{изх}=55 - 65^{\circ}\text{C}$.

Отговор на въпрос № 8:

Циркулационната помпа е със следните параметри $V=8\text{m}^3/\text{h}$ 4mH₂O 220V

Отговор на въпрос № 9:

В позиция „тръбна мрежа стоманена“ трябва да бъдат включени всички стоманени (поцинковани) фитинги за монтаж на оборудването.

Отговор на въпрос № 10:

Оборудването в таблата трябва да включва необходимата апаратура за ПУСК и СТОП на помпите и хранаване на Омекотителните инсталации.

Отговор на въпрос № 11:

Доставка и монтаж на PVC тръба 110/3,2 мм за прекарване на нов кабел САВТ 4x 185.

Отговор на въпрос № 12:

Бойлерът е с обем 4м³ и е с топлоизолация от стъклена вата с керамично покритие.

Отговор на въпрос № 13:

Необходима е преработка на тръбните трасета захранващи два топлообменни апарата. ППР тръба ф40 с изолация б=9мм – 12м.л. ; коляно ф40 -28бр.; преход 40 -1 1/4“ – броя; муфа ф40 – 10 броя.

Отговор на въпрос № 14:

Топлоизолацията на тръбната инсталация трябва да е с дебелина минимум 13мм-микропореста гума.

Отговор на въпрос № 15:

Предвидено табло за основни токови кръгове в котелно помещение. Съдържащо ел табло, предпазители, главен предпазител ЗР-40 А, ДТЗ токов кръг контакти-25А, 1Р – 25 А предпазител токов кръг контакти, токов кръг осветление - 16А.

Отговор на въпрос № 16:

Позиция „крепежни елементи“ включва всички скоби, винтове, дюбели и др. за монтаж и укрепване на тръбопроводи.

Отговор на въпрос № 17:

Дебелината на ламиниран паркет 8 мм, без подпаркетна вата, ПВЦ первази и ъгли отговарящи на квадратурата.

ДАТА: 13.10.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Плумелина Мичева